



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047573-58	Nº SICONV 862905/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantacao e/ou Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF OLIVEIRA DE FÁTIMA / TO	BDI 1 24,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									401.279,18	
1.			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL						389.579,29	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						6.303,49	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	353,67	BDI 1	440,21	1.100,53	RA
1.1.2.	SINAPI	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	9.128,00	0,46	BDI 1	0,57	5.202,96	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA						100,50	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,34	54,07	BDI 1	67,30	22,88	RA
1.2.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	0,94	13,28	BDI 1	16,53	15,54	RA
1.2.3.	SINAPI	83518	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	0,09	329,68	BDI 1	410,35	36,93	RA
1.2.4.	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	1,41	8,52	BDI 1	10,60	14,95	RA
1.2.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,25	32,78	BDI 1	40,80	10,20	RA
1.3.			ELEVAÇÃO						887,79	
1.3.1.	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,70	56,25	BDI 1	70,01	329,05	RA
1.3.2.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,14	1.979,20	BDI 1	2.463,51	344,89	RA
1.3.3.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	4,70	23,87	BDI 1	29,71	139,64	RA
1.3.4.	SINAPI	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	2,35	25,37	BDI 1	31,58	74,21	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						43.331,63	
1.4.1.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	269,61	BDI 1	335,58	335,58	RA
1.4.2.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	110,80	6,23	BDI 1	7,75	858,70	RA
1.4.3.	SINAPI	73798/001	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	264,77	22,49	BDI 1	27,99	7.410,91	RA
1.4.4.	SINAPI	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	24,00	244,77	BDI 1	304,67	7.312,08	RA
1.4.5.	SINAPI	72280	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	24,00	47,69	BDI 1	59,36	1.424,64	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047573-58	Nº SICONV 862905/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantacao e/ou Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF OLIVEIRA DE FÁTIMA / TO	BDI 1 24,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
01									401.279,18	
1.4.6.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10,00	146,91	BDI 1	182,86	1.828,60	RA
1.4.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00	12,24	BDI 1	15,24	121,92	RA
1.4.8.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	21,59	BDI 1	26,87	26,87	RA
1.4.9.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	47,87	BDI 1	59,58	595,80	RA
1.4.10.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.153,02	3,73	BDI 1	4,64	9.990,01	RA
1.4.11.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	8,69	BDI 1	10,82	2.705,00	RA
1.4.12.	SINAPI	83397	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	1.076,72	BDI 1	1.340,19	10.721,52	RA
1.5.			ACABAMENTO					-	350,52	
1.5.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	9,40	2,96	BDI 1	3,68	34,59	RA
1.5.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	9,40	27,00	BDI 1	33,61	315,93	RA
1.6.			PINTURAS					-	141,38	
1.6.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,40	12,08	BDI 1	15,04	141,38	RA
1.7.			OUTROS					-	235.167,98	
1.7.1.	SINAPI	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	1.665,00	111,74	BDI 1	139,08	231.568,20	RA
1.7.2.	Composição	COMP. 01	TRAVE DE CAMPO DE FUTEBOL EM TUBOS DE AÇO DE 120 MM DE DIÂMETRO, E HASTES DE 30 MM E 2,50 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA COM REDE DE NYLON 2 MM MALHA 10X10 CM - INSTALADA	UNI	2,00	1.275,98	BDI 1	1.588,21	3.176,42	RA
1.7.3.	Composição	COMP. 02	CHUMBAMENTO DE ALAMBRADO EM TERRENO COM CONCRETO FCK 20 MPA	UNI	147,00	2,31	BDI 1	2,88	423,36	RA
1.8.			GRAMADO					-	103.296,00	
1.8.1.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	6.400,00	12,97	BDI 1	16,14	103.296,00	RA
2.			PROJETOS					-	11.699,89	
2.1.			ELABORAÇÃO DE PROJETO					-	11.699,89	
2.1.1.	Composição	3,00%	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA	UNI	1,00	11.699,89	0,00%	11.699,89	11.699,89	CP



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047573-58	Nº SICONV 862905/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantacao e/ou Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF OLIVEIRA DE FÁTIMA / TO	BDI 1 24,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
01									401.279,18

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OLIVEIRA DE FÁTIMA / TO
Local
terça-feira, 12 de março de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: ROBSON PEREIRA DA SILVA
CREA/CAU: 311.483/D-TO
ART/RRT: 0

RECURSO
←