

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP. 01</b>	<b>TRAVE DE CAMPO DE FUTEBOL EM TUBOS DE AÇO DE 120 MM DE DIÂMETRO, E HASTES DE 30 MM E 2,50 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA COM REDE DE NYLON 2 MM MALHA 10X10 CM - INSTALADA</b>	<b>UNI</b>		<b>1.249,87</b>	<b>1.275,98</b>
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,022608	48,69	54,07
SINAPI	73970/2	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL <del>16X3</del> 3 3/8	KG	137,32	7,41	7,56
SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIADO).	M2	7,269	14,32	14,97
COTAÇÃO	INSUMO	REDE DE NYLON 2MM, MALHA 10X10 CM	M2	40,3332	3,00	3,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	12,31	13,67
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP. 02</b>	<b>CHUMBAMENTO DE ALAMBRADO EM TERRENO COM CONCRETO FCK 20 MPA</b>	<b>UNI</b>		<b>2,20</b>	<b>2,31</b>
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,00471	48,69	54,07
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,00471	338,99	345,11
SINAPI	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,00471	83,85	93,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP. 03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>	<b>MÊS</b>		<b>4.570,40</b>	<b>5.253,20</b>
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	73,86	85,35
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	20,20	22,99

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: