



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047573-58	Nº SICONV 862905/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantacao e/ou Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF OLIVEIRA DE FÁTIMA / TO	BDI 1 24,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									398.581,31	
1.			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL						-	388.581,31
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	6.300,59
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	353,67	BDI 1	439,05	1.097,63	RA
1.1.2.	SINAPI	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	9.128,00	0,46	BDI 1	0,57	5.202,96	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA						-	100,24
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,34	54,07	BDI 1	67,12	22,82	RA
1.2.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	0,94	13,28	BDI 1	16,49	15,50	RA
1.2.3.	SINAPI	83518	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	0,09	329,68	BDI 1	409,26	36,83	RA
1.2.4.	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	1,41	8,52	BDI 1	10,58	14,92	RA
1.2.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,25	32,78	BDI 1	40,69	10,17	RA
1.3.			ELEVAÇÃO						-	885,44
1.3.1.	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,70	56,25	BDI 1	69,83	328,20	RA
1.3.2.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,14	1.979,20	BDI 1	2.456,98	343,98	RA
1.3.3.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	4,70	23,87	BDI 1	29,63	139,26	RA
1.3.4.	SINAPI	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	2,35	25,37	BDI 1	31,49	74,00	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						-	43.222,41
1.4.1.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	269,61	BDI 1	334,69	334,69	RA
1.4.2.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,80	6,23	BDI 1	7,73	856,48	RA
1.4.3.	SINAPI	73798/001	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	264,77	22,49	BDI 1	27,92	7.392,38	RA
1.4.4.	SINAPI	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	24,00	244,77	BDI 1	303,86	7.292,64	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047573-58	Nº SICONV 862905/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantacao e/ou Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF OLIVEIRA DE FÁTIMA / TO	BDI 1 24,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
01									398.581,31	
1.4.5.	SINAPI	72280	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	24,00	47,69	BDI 1	59,20	1.420,80	RA
1.4.6.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	10,00	146,91	BDI 1	182,37	1.823,70	RA
1.4.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00	12,24	BDI 1	15,19	121,52	RA
1.4.8.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	21,59	BDI 1	26,80	26,80	RA
1.4.9.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	47,87	BDI 1	59,43	594,30	RA
1.4.10.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.153,02	3,73	BDI 1	4,63	9.968,48	RA
1.4.11.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	8,69	BDI 1	10,79	2.697,50	RA
1.4.12.	SINAPI	83397	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	1.076,72	BDI 1	1.336,64	10.693,12	RA
1.5.									-	349,59
ACABAMENTO										
1.5.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	9,40	2,96	BDI 1	3,67	34,50	RA
1.5.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	9,40	27,00	BDI 1	33,52	315,09	RA
1.6.									-	141,00
PINTURAS										
1.6.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,40	12,08	BDI 1	15,00	141,00	RA
1.7.									-	234.542,04
OUTROS										
1.7.1.	SINAPI	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	1.665,00	111,74	BDI 1	138,71	230.952,15	RA
1.7.2.	Composição	COMP. 01	TRAVE DE CAMPO DE FUTEBOL EM TUBOS DE AÇO DE 120 MM DE DIÂMETRO, E HASTES DE 30 MM E 2,50 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA COM REDE DE NYLON 2 MM MALHA 10X10 CM - INSTALADA	UNI	2,00	1.275,98	BDI 1	1.584,00	3.168,00	RA
1.7.3.	Composição	COMP. 02	CHUMBAMENTO DE ALAMBRADO EM TERRENO COM CONCRETO FCK 20 MPA	UNI	147,00	2,31	BDI 1	2,87	421,89	RA
1.8.									-	103.040,00
GRAMADO										
1.8.1.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	6.400,00	12,97	BDI 1	16,10	103.040,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047573-58	Nº SICONV 862905/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantacao e/ou Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF OLIVEIRA DE FÁTIMA / TO	BDI 1 24,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									398.581,31	
2.			PROJETOS					-	10.000,00	
2.1.			ELABORAÇÃO DE PROJETO					-	10.000,00	
2.1.1.	Composição	3,00%	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA	UNI	1,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	10.000,00	CP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OLIVEIRA DE FÁTIMA / TO

Local

sexta-feira, 10 de maio de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: ROBSON PEREIRA DA SILVA

CREA/CAU: 311.483/D-TO

ART/RRT: 0

RECURSO

