

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECUPERAÇÃO QUADRA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PALMAS	<b>DATA BASE</b> 03-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECUPERAÇÃO QUADRA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECUPERAÇÃO QUADRA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO</b>										
									<b>62.169,71</b>	
<b>1.</b>			<b>COBERTURA DE GARAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE</b>					-	<b>62.169,71</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.018,24</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,25	275,00	BDI 1	343,75	773,44	RA
1.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	72,00	2,72	BDI 1	3,40	244,80	RA
<b>1.2.</b>			<b>ACABAMENTO</b>					-	<b>1.456,26</b>	
1.2.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,44	809,03	BDI 1	1.011,29	1.456,26	RA
<b>1.3.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>18.690,77</b>	
1.3.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	416,00	3,09	BDI 1	3,86	1.605,76	RA
1.3.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	416,00	20,46	BDI 1	25,58	10.641,28	RA
1.3.3.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	420,44	9,39	BDI 1	11,74	4.935,97	RA
1.3.4.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	58,08	20,77	BDI 1	25,96	1.507,76	RA
<b>1.4.</b>			<b>ESQUADRIA</b>					-	<b>28.978,41</b>	
1.4.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	59,13	232,25	BDI 1	290,31	17.166,03	RA
1.4.2.	SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	309,63	30,52	BDI 1	38,15	11.812,38	RA
<b>1.5.</b>			<b>ACESSORIOS</b>					-	<b>4.425,63</b>	
1.5.1.	Cotação	001	REDE DE BASQUETE SPORT FIO 8MM	0	2,00	236,47	BDI 1	295,59	591,18	RA
1.5.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2.749,85	BDI 1	3.437,31	3.437,31	RA
1.5.3.	Cotação	002	PAR DE REDE FUTSAL 4MM	0	1,00	317,71	BDI 1	397,14	397,14	RA
<b>1.6.</b>			<b>ELETRICO</b>					-	<b>6.061,20</b>	
1.6.1.	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	404,08	BDI 1	505,10	6.061,20	RA
<b>1.7.</b>			<b>LIMPEZA DA OBRA</b>					-	<b>1.539,20</b>	
1.7.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	416,00	2,96	BDI 1	3,70	1.539,20	RA

RECURSO

↓

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo <b>#PUBLICO</b>
-----------------------------------

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECUPERAÇÃO QUADRA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PALMAS	<b>DATA BASE</b> 03-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECUPERAÇÃO QUADRA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECUPERAÇÃO QUADRA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO</b>									<b>62.169,71</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO  
**Local**  
quinta-feira, 27 de abril de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA  
**CREA/CAU:** 321967/D-TO  
**ART/RRT:** 0

RECURSO