



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PUBBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	906251/2020	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM AREA URBANA DO MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA -
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PALMAS	03-21 (N DE S)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM AREA URBANA DO MUNICIPIO DE	OLIVEIRA DE FATIMA - TO
			BDI 1 23,60%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM AREA URBANA DO MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO</b>									
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO</b>									
1.			Administração Local de Obra	MES	3,00	4.183,80	BDI 1	5.171,18	15.513,54
1.1.		001	Administração Local de Obra						12.977,13
1.1.1.			Serviços Preliminares	M2	2,88	411,45	BDI 1	508,55	1.464,62
1.2.		002	PLACA DE OBRA GALVANIZADA	M	905,58	0,29	BDI 1	0,35	326,01
1.2.1.		99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	UND	2,00	4.525,28	BDI 1	5.593,25	11.186,50
1.2.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						66.747,30
1.2.3.		MD							
1.3.			Terraplenagem						
1.3.1.		003	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUNDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA CONTRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3) - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101138 SINAPI	M3	1.290,92	9,26	BDI 1	11,45	14.781,03
1.3.2.		95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.469,35	1,59	BDI 1	1,97	6.834,62
1.3.3.		98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	832,85	0,26	BDI 1	0,32	266,51
1.3.4.		100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	6.454,61	1,50	BDI 1	1,85	11.941,03
1.3.5.		003	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUNDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA CONTRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3) - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101138 SINAPI	M3	1.290,92	9,26	BDI 1	11,45	14.781,03
1.3.6.		95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.469,35	1,59	BDI 1	1,97	6.834,62
1.3.7.		96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATÉRITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	1.290,92	7,09	BDI 1	8,76	11.308,46
1.4.			Pavimento						199.964,11
1.4.1.		96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, AF_11/2019	M2	5.911,26	6,81	BDI 1	8,42	49.772,81
1.4.2.		97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL0, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE, AF_01/2020	M2	5.911,26	18,13	BDI 1	22,41	132.471,34
1.4.3.		95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	5.018,66	1,59	BDI 1	1,97	9.886,76
1.4.4.		93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	5.018,66	0,62	BDI 1	0,77	3.864,37

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	906251/2020	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM AREA URBANA DO MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PALMAS	03-21 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM AREA URBANA DO MUNICIPIO DE	OLIVEIRA DE FATIMA - TO
			BDI 1 23.60% BDI 2 0.00% BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM AREA URBANA DO MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO</b>									
1.4.5	SINAPI	102332	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	1.064,03	1,26	BDI 1	1,56	1.659,89
1.4.6	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	3.724,10	0,50	BDI 1	0,62	2.308,94
1.5			<b>Drenagem Superficial</b>						<b>87.032,54</b>
1.5.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_08/2016	M	1.710,00	38,62	BDI 1	47,73	81.618,30
1.5.2	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_08/2016	M	104,02	42,11	BDI 1	52,05	5.414,24
1.6			<b>Calçadas</b>						<b>91.115,08</b>
1.6.1	Composição	004	CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	330,92	0,43	BDI 1	0,53	175,39
1.6.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	889,34	1,59	BDI 1	1,97	1.752,00
1.6.3	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF_09/2017	M2	2.206,13	0,50	BDI 1	0,62	1.367,80
1.6.4	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	110,30	634,16	BDI 1	783,82	86.455,35
1.6.5	Composição	005	PISO TÁTIL EM CONCRETO 20X20X2,0 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE COM REJUNTO CIMENTICIO.	M2	14,40	76,67	BDI 1	94,76	1.364,54
1.7			<b>Sinalização Urbana e Viária</b>						<b>18.824,72</b>
1.7.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	180,94	16,37	BDI 1	20,23	3.660,42
1.7.2	Composição	006	SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTENCIA	UN	26,00	333,07	BDI 1	411,67	10.703,42
1.7.3	Composição	007	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, ADAPADO DA COMPOSIÇÃO 73916/002	UN	8,00	451,14	BDI 1	557,61	4.460,88
									<b>492.174,42</b>

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PUBBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APellido DO EMPREENDEDOR
0	906251/2020	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM AREA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA -
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PALMAS	03-21 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM AREA URBANA DO MUNICÍPIO DE	OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO
			BDI 1
			23.60%
			BDI 2
			0.00%
			BDI 3
			0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM AREA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO</b>									
Observações:									
SICRO JANEIRO DE 2021									
<b>492.174,42</b>									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Assinado de forma digital por  
FELIPE DE HAVILA GOMES  
PEREIRA:96145269391  
Dados: 2021.06.21 10:09:06 -03'00'

OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO  
Local  
segunda-feira, 21 de junho de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA  
CREA/CAU: 321967/AP-TO  
ART/RRT: 0

RECURSO