

MEMORIAL DE CÁLCULO - ANEXO II
RESUMO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: Pavimentação Asfáltica De Vias Urbanas No Município de Oliveira de Fatima -TO
PROP: Prefeitura Municipal de Oliveira de Fatima- To

ANEXO II - RESUMO														
ITEM	VIAS A PAVIMENTAR	PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE	COMP. (m)	LARGURA (m)	ÁREAS ACHURADAS EM PROJETO (m2)	ÁREA DE TSD - ((CxL+(Ach.)) (m²)	MEIO-FIO COM SARJETA (m)	ÁREA DE CALÇADAS (m²)	VOLUME CONCRETO CALÇADAS (m³)	ÁREA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (m²)	QTD. PLACAS SINALIZAÇÃO (UN.)	QTD. PLACAS LOGRADOURO (UN.)
1	AV. AEROPORTO TRECHO 1 / RUA 9	001	48°54'36.97"O	10°42'37.38"S	683,24	6,40	316,19	4.688,93	1.406,09	1.687,31	84,37	89,11	46,00	6,00
		008	48°54'20.75"O	10°42'44.65"S										
2	AV. 26 DE MARÇO	002	48°54'33.86"O	10°42'44.78"S	96,32	6,40	-	616,45	206,24	247,49	12,37	38,91	6,00	2,00
		009	48°54'34.04"O	10°42'41.23"S										
3	RUA 2	010	48°54'34.22"O	10°42'41.08"S	72,33	6,40	-	462,91	161,97	194,36	9,72	36,12	6,00	2,00
		011	48°54'36.46"O	10°42'41.28"S										
4	AV. PERIMETRAL	012	48°54'32.26"O	10°42'23.69"S	361,19	6,40	86,92	2.398,54	721,64	865,97	43,30	56,11	22,00	7,00
		015	48°54'42.00"O	10°42'26.98"S										
5	AV. AEROPORTO TRECHO 2	013	48°54'37.43"O	10°42'28.25"S	158,94	6,40	-	1.017,22	325,29	390,35	19,52	44,07	8,00	2,00
		014	48°54'37.86"O	10°42'22.97"S										
TOTAL=					1.372,02		403,11	9.184,04	2.821,23	3.385,48	169,27	264,33	88,00	19,00

OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO

Local

20 de dezembro de 2021

Data

FELIPE DE HAVILA GOMES
PEREIRA:96145269391

Assinado de forma digital por FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA:96145269391
Dados: 2021.12.21 03:51:39 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA

CREA/CAU: 321967/D-TO

ART/RRT: TO20210334934