

MEMORIAL DE CÁLCULO - ANEXO VII
CALÇADAS

OBRA: Pavimentação Asfáltica De Vias Urbanas No Município de Oliveira de Fatima -TO
PROP: Prefeitura Municipal de Oliveira de Fatima- To

POR RUAS - ANEXO VII																		
ITEM	RUAS	EXTENSÃO (m)		LARGURA (m)	ÁREA TOTAL (m²)			CARGA (m³)		TRANSPORTE - BOTA-FORA (m³/KM)		COMPACTAÇÃO (m²)	CONCRETO (m³)			PISO TÁTIL		
		LADO DIREITO	LADO ESQUEDO		LADO DIREITO	LADO ESQUEDO	TOTAL POR RUA (m²)	PROF.	V.E	DMT (km)	F.E		VOLUME DE CONCRETO V.C	QTD. DE RAMPAS	COMP. DE PISO TÁTIL (1,2m + 2 x LARGURA DAS	TOTAL PISO TÁTIL (M²)		
		TRANSPORTE (V.E x DTM x F.E)			ÁREA TOTAL A SER CALÇADA	ESPESSURA												
1	AV. AEROPORTO TRECHO 1 / RUA 9	705,66	700,43	1,20	846,79	840,52	1.687,31	0,15	253,10	2,15	1,25	680,21	1.687,31	0,05	84,37	32,00	3,60	23,04
2	AV. 26 DE MARÇO	100,59	105,66	1,20	120,71	126,79	247,50	0,15	37,13	2,15	1,25	99,79	247,50	0,05	12,38	4,00	3,60	2,88
3	RUA 2	80,88	81,09	1,20	97,06	97,31	194,37	0,15	29,16	2,15	1,25	78,37	194,37	0,05	9,72	4,00	3,60	2,88
4	AV. PERIMETRAL	358,24	363,40	1,20	429,89	436,08	865,97	0,15	129,90	2,15	1,25	349,11	865,97	0,05	43,30	14,00	3,60	10,08
5	AV. AEROPORTO TRECHO 2	158,71	166,59	1,20	190,45	199,91	390,36	0,15	58,55	2,15	1,25	157,35	390,36	0,05	19,52	4,00	3,60	2,88
TOTAL		1.404,08	1.417,17		1.684,90	1.700,61	3.385,51		507,84			1.364,83	3.385,51		169,29	58,00		41,76

POR TRECHO - ANEXO VII																		
ITEM	TRECHO	EXTENSÃO (m)		LARGURA (m)	ÁREA TOTAL (m²)			CARGA (m³)		TRANSPORTE - BOTA-FORA (m³/KM)		COMPACTAÇÃO (m²)	CONCRETO (m³)			PISO TÁTIL		
		LADO DIREITO	LADO ESQUEDO		LADO DIREITO	LADO ESQUEDO	TOTAL POR RUA (m²)	PROF.	V.E	DMT (km)	F.E		VOLUME DE CONCRETO V.C	QTD. DE RAMPAS	COMP. DE PISO TÁTIL (1,2m + 2 x LARGURA DAS	TOTAL PISO TÁTIL (M²)		
		TRANSPORTE (V.E x DTM x F.E)			ÁREA TOTAL A SER CALÇADA	ESPESSURA												
1	PERIMETRAL + AEROP. TRECHO 2	516,95	529,99	1,20	620,34	635,99	1.256,33	0,15	188,45	2,15	1,25	506,46	1.256,33	0,05	62,82	18,00	3,60	12,96
2	AEROP. TRECHO 1 / RUA 9	705,66	700,43	1,20	846,79	840,52	1.687,31	0,15	253,10	2,15	1,25	680,21	1.687,31	0,05	84,37	32,00	3,60	23,04
3	RUA 2 + AV. 26 MARÇO	181,47	186,75	1,20	217,76	224,10	441,86	0,15	66,28	2,15	1,25	178,13	441,86	0,05	22,09	8,00	3,60	5,76
TOTAL		1.404,08	1.417,17		1.684,89	1.700,61	3.385,50		507,83			1.364,80	3.385,50		169,28	58,00		41,76

OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO

Local

sábado, 11 de dezembro de 2021

Data

FELIPE DE HAVILA GOMES
PEREIRA:96145269391

Assinado de forma digital por FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA:96145269391
Dados: 2021.12.11 18:59:07 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA
CREA/CAU: 321967/D-TO
ART/RRT: TO20210334934