

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / Tomador	APellido do Empreendimento
0	0	OLIVEIRA DE FATIMA / PREFEITURA MUNICIPAL	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
PALMAS	03-23 (N.DES.)	OLIVEIRA DE FATIMA / TO	23,38%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									
1. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO									
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						617.121,78
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,76	389,26	BDI 1	480,27	106.818,44
1.1.2.	Cotação	01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	15.926,44	BDI 1	19.650,04	2.766,36
1.1.3.	Cotação	02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	15.926,44	BDI 1	19.650,04	19.650,04
1.1.4.	Composição	05	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	170.400,00	0,31	BDI 1	0,38	64.752,00
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						7.549,98
1.2.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÉS	1,00	6.119,29	BDI 1	7.549,98	7.549,98
1.3.			TERRAPLANAGEM						61.912,00
1.3.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	170.400,00	0,11	BDI 1	0,14	23.856,00
1.3.2.	Composição	03	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL (FAIXA ESTRADAL COM 1,00M DE LARGURA)	M²	56.800,00	0,54	BDI 1	0,67	38.056,00
1.4.			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						440.841,36
1.4.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	17.040,00	0,34	BDI 1	0,42	7.156,80
1.4.2.	SICRO	5502886	Expurgo de jazida	m³	1.704,00	2,55	BDI 1	3,15	5.367,60
1.4.3.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	51.120,00	1,22	BDI 1	1,51	77.191,20
1.4.4.	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	17.040,00	11,90	BDI 1	14,68	250.147,20
1.4.5.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	17.040,00	4,69	BDI 1	5,79	98.661,60
1.4.6.	Composição	04	VALETA PARA SAÍDA D'ÁGUA EXECUTADA COM MOTONIVELADORA	M	144,00	13,04	BDI 1	16,09	2.316,96

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; CP - 100% Repasse; OU - 100% Outros.
Assinado de forma digital por FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA:96145269391
Dados: 2023.03.20 09:38:36 -03'00"

OLIVEIRA DE FATIMA / TO
Local

Responsável Técnico
Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA
CREA/CAU: CREA-TO: 321967/D

segunda-feira, 20 de março de 2023

000003