

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR OLIVEIRA DE FATIMA / PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 0
--	-----------------------	-------------------------	--	-------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:		
							ESTRADA VICINAL 01, 02 E 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							1	2	3
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):							609.571,80	3.774,99	3.774,99
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO		-						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,76	(2,40*1,20)*2 uma para cada acesso	3.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,76		
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1	3.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00		
1.1.3.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1	3.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00		
1.1.4.	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	170.400,00	28.400,00*6	3.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	170.400,00		
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-						
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	1,00	1	2.AD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		0,50	0,50
1.3.	TERRAPLANAGEM		-						
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	170.400,00	18.548,82*6,00	4.TE	TERRAPLENAGEM	170.400,00		
1.3.2.	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL (FAIXA ESTRADAL COM 1,00M DE LARGURA)	M²	56.800,00	(28.400,00 * 1,00) * 2 LADOS	4.TE	TERRAPLENAGEM	56.800,00		
1.4.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		-						
1.4.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	17.040,00	(17.040,00m³/1,00m) VOLUME ESP. JAZIDA	5.RE	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	17.040,00		
1.4.2.	Expurgo de jazida	m³	1.704,00	(17.040,00m³*0,10m)	5.RE	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	1.704,00		
1.4.3.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	51.120,00	VIDE TABELA ANEXO	5.RE	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	51.120,00		
1.4.4.	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	17.040,00	(28.400,00 * 6,00)*0,10	5.RE	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	17.040,00		
1.4.5.	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	17.040,00	(28.400,00 * 6,00)*0,10	5.RE	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	17.040,00		
1.4.6.	VALETA PARA SAÍDA D'ÁGUA EXECUTADA COM MOTONIVELADORA	M	144,00	01 VALETA DE 4,00M A CADA 250M - 32,00M/KM	5.RE	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	144,00		

OLIVEIRA DE FATIMA / TO

Local

segunda-feira, 20 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA

CREA/CAU: CREA-TO: 321967/D

ART/RRT: