

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU



APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA -		BDI 1	BDI 2	BDI 3
MUNICÍPIO / UF OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO		23,60%	0,00%	0,00%
Nº OPERAÇÃO 1068538-48	Nº SICONV 894473/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA		
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO		

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO.</b>									
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO</b>									
1.			Administração Local de Obra	MES	4,00	3.486,50	BDI 1	4.309,31	17.237,24
1.1.	Composição	001	Administração Local de Obra						12.885,71
1.1.1.			Administração Local de Obra	M2	2,88	411,45	BDI 1	508,55	1.464,62
1.2.	Composição	002	Serviços Preliminares	M	651,64	0,29	BDI 1	0,36	234,59
1.2.1.		99064	PLACA DE OBRA GALVANIZADA	UND.	2,00	4.525,28	BDI 1	5.593,25	11.186,50
1.2.2.	SINAPI		LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018						44.174,40
1.2.3.	SICRO	MD	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
1.3.	Composição	003	Terrenagem	M3	939,35	9,26	BDI 1	11,45	10.755,56
1.3.1.			ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COMTRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101138 SINAPI	M3XKM	1.409,03	1,59	BDI 1	1,97	2.775,79
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M2	606,03	0,26	BDI 1	0,32	193,93
1.3.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_05/2018	M2	4.696,79	1,50	BDI 1	1,85	8.689,06
1.3.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M3	939,35	9,26	BDI 1	11,45	10.755,56
1.3.5.	Composição	003	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COMTRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101138 SINAPI	M3XKM	1.409,03	1,59	BDI 1	1,97	2.775,79
1.3.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3	939,35	7,09	BDI 1	8,76	8.228,71
1.3.7.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M2	4.305,80	6,81	BDI 1	8,42	36.254,84
1.4.			<b>Pavimento</b>						<b>145.655,14</b>
1.4.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019	M2	4.305,80	18,13	BDI 1	22,41	96.492,98
1.4.2.	SINAPI	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE, AF_01/2020	M3XKM	3.655,62	1,59	BDI 1	1,97	7.201,57
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.655,62	0,62	BDI 1	0,77	2.814,83
1.4.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020						



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1068638-48	<b>Nº SICONV</b> 894473/2019	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA -			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PALMAS	<b>DATA BASE</b> 03-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO	<b>BDI 1</b> 23,60%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO.</b>									
1.4.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	775,05	1,26	BDI 1	1,56	1.209,08
1.4.6.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.712,65	0,50	BDI 1	0,62	1.681,84
1.5.			<b>Drenagem Superficial</b>						<b>56.582,41</b>
1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.045,00	38,62	BDI 1	47,73	49.877,85
1.5.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	128,81	42,11	BDI 1	52,05	6.704,56
1.6.			<b>Calçadas</b>						<b>60.619,65</b>
1.6.1.	Composição	004	CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	217,85	0,43	BDI 1	0,53	115,46
1.6.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	326,78	1,59	BDI 1	1,97	643,76
1.6.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	1.452,33	0,50	BDI 1	0,62	900,44
1.6.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	72,61	634,16	BDI 1	783,82	56.913,17
1.6.5.	Composição	005	PISO TÁTIL EM CONCRETO 20X20X2,0CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE COM REJUNTO CIMENTICÍCIO.	M2	21,60	76,67	BDI 1	94,76	2.046,82
1.7.			<b>Sinalização Urbana e Viária</b>						<b>22.950,78</b>
1.7.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	180,11	16,37	BDI 1	20,23	3.643,63
1.7.2.	Composição	006	SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTENCIA	UN	32,00	333,07	BDI 1	411,67	13.173,44
1.7.3.	Composição	007	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. ADAPDADO DA COMPOSIÇÃO 73916/002	UN	11,00	451,14	BDI 1	557,61	6.133,71
2.			<b>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO</b>						<b>5.500,00</b>
2.1.			<b>Elaboração de Projetos de Engenharia</b>						<b>5.500,00</b>
2.1.1.			PROJETO E ORÇAMENTO	UN	1,00	5.500,00	0,00%	5.500,00	5.500,00



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gratuito de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068838-48	Nº SICONV 894473/2019	PROFONTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA -			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO	MUNICÍPIO / UF OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO	BDI 1 23,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO.</b>									
									<b>365.605,33</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
SICRO JANEIRO DE 2021

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.  
 FELIPE DE HAVILA GOMES  
 PEREIRA:96145269391  
 PEREIRA:96145269391  
 Assinado de forma digital por FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA:96145269391  
 Dados: 2021.06.16 13:46:11 -03'00'

OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO  
 Local \_\_\_\_\_  
 terça-feira, 15 de junho de 2021  
 Data \_\_\_\_\_

Responsável Técnico  
 Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA  
 CREA/CAU: 321967/AP-TO  
 ART/IRRT: 0