

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> OLIVEIRA DE FATIMA / PREFEITURA MUNICIPAL
--	-----------------------	-------------------------	--

**FRENTES DE OBRA:**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,76	(2,40*1,20)*2 uma para cada acesso
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1
1.1.3.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1
1.1.4.	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	111.292,92	18.548,82*6
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	1,00	1
1.3.	TERRAPLANAGEM		-	
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	111.292,92	18.548,82*6,00
1.3.2.	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL (FAIXA ESTRADAL COM 1,00M DE LARGURA)	M²	37.097,64	(18.548,82 * 1,00) * 2 LADOS
1.4.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		-	
1.4.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	11.129,29	(11.129,292m²/1,00) VOLUME ESP. JAZIDA
1.4.2.	Expurgo de jazida	m³	1.112,93	(10.800,00M²*0,10m)
1.4.3.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	33.387,88	VIDE TABELA ANEXO
1.4.4.	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	11.129,29	(18000,00 * 6,00)*0,10
1.4.5.	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	11.129,29	(18.548,82 * 6,00)*0,10
1.4.6.	VALETA PARA SAÍDA D'ÁGUA EXECUTADA COM MOTONIVELADORA	M	144,00	01 VALETA DE 4,00M A CADA 250M - 32,00M/KM

Agrupador de Eventos	
<b>TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):</b>	<b>347.535,53</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES	5,76
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	111.292,92
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00
TERRAPLANAGEM	111.292,92
TERRAPLANAGEM	37.097,64
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	11.129,29
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	1.112,93
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	33.387,88
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	11.129,29
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	11.129,29
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	144,00

ESTRADA VICINAL 01, 02 E 03

1

OLIVEIRA DE FATIMA / TO

**Local**

sexta-feira, 29 de abril de 2022

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA**

**CREA/CAU: CREA-TO: 321967/D**

**ART/RRT:**