

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR OLIVEIRA DE FATIMA / PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF OLIVEIRA DE FATIMA / TO	BDI 1 24,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									347.535,53	
1.			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO					-	347.535,53	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	79.637,50	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,76	529,94	BDI 1	657,87	3.789,33	RA
1.1.2.	Cotação	01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	12.619,22	BDI 1	15.665,50	15.665,50	RA
1.1.3.	Cotação	02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	12.619,22	BDI 1	15.665,50	15.665,50	RA
1.1.4.	Composição	05	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	111.292,92	0,32	BDI 1	0,40	44.517,17	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	6.770,17	
1.2.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	1,00	5.453,66	BDI 1	6.770,17	6.770,17	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM					-	32.274,95	
1.3.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	111.292,92	0,10	BDI 1	0,12	13.355,15	RA
1.3.2.	Composição	03	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL (FAIXA ESTRADAL COM 1,00M DE LARGURA)	M²	37.097,64	0,41	BDI 1	0,51	18.919,80	RA
1.4.			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					-	228.852,91	
1.4.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	11.129,29	0,31	BDI 1	0,38	4.229,13	RA
1.4.2.	SICRO	5502986	Expurgo de jazida	m³	1.112,93	2,08	BDI 1	2,58	2.871,36	RA
1.4.3.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	33.387,88	0,93	BDI 1	1,15	38.396,06	RA
1.4.4.	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	11.129,29	9,27	BDI 1	11,51	128.098,13	RA
1.4.5.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	11.129,29	3,84	BDI 1	4,77	53.086,71	RA
1.4.6.	Composição	04	VALETA PARA SAÍDA D'ÁGUA EXECUTADA COM MOTONIVELADORA	M	144,00	12,15	BDI 1	15,08	2.171,52	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OLIVEIRA DE FATIMA / TO

Local

sexta-feira, 29 de abril de 2022

Responsável Técnico

Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA

CREA/CAU: CREA-TO: 321967/D

RECURSO

↓