



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav. de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOVN	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	956425/2019	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA.
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PALMAS	05-21 (N. DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE	OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO
			BDI 1 23,60%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO.									
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO									
1.1			Administração Local de Obra						489.764,43
1.1.1	Composição	001	Administração Local de Obra	MES	4,00	2.789,20	BDI 1	3.447,45	13.789,80
1.2	Composição	002	Serviços Preliminares	M2	2,88	411,45	BDI 1	508,55	1.464,62
1.2.1	SINAPI	99064	PLACA DE OBRA GALVANIZADA	M	970,31	0,29	BDI 1	0,36	349,31
1.2.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	970,31	0,29	BDI 1	0,36	349,31
1.2.3	SICRO	MD	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	2,00	4.525,28	BDI 1	5.593,25	11.186,50
1.3			Terraplenagem						66.962,45
1.3.1	Composição	003	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA CONTRATOR DE ESTERAS (125HP/LAMINA: 2,70M3) - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101138 SINAPI	M3	1.295,08	9,26	BDI 1	11,45	14.828,67
1.3.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.480,52	1,59	BDI 1	1,97	6.856,62
1.3.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF_05/2018	M2	835,54	0,26	BDI 1	0,32	267,97
1.3.4	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	6.475,46	1,50	BDI 1	1,85	11.979,60
1.3.5	Composição	003	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA CONTRATOR DE ESTERAS (125HP/LAMINA: 2,70M3) - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101138 SINAPI	M3	1.295,08	9,26	BDI 1	11,45	14.828,67
1.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.480,52	1,59	BDI 1	1,97	6.856,62
1.3.7	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATÉNTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	1.295,08	7,09	BDI 1	8,76	11.344,90
1.4			Pavimento						199.203,97
1.4.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, AF_11/2019	M2	5.875,27	6,81	BDI 1	8,42	49.459,77
1.4.2	SINAPI	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE, AF_01/2020	M2	5.893,27	18,13	BDI 1	22,41	132.068,18
1.4.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	5.003,39	1,59	BDI 1	1,97	9.856,68
1.4.4	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	5.003,39	0,62	BDI 1	0,77	3.852,61



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEDIMENTO
0	896425/2019	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA -
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PALMAS	03-21 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE	OLIVEIRA DE FATIMA - TO
			BDI 1 23.60%
			BDI 2 0.00%
			BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO.										
1.4.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.060,79	1,26	BDI 1	1,56	1.654,83	RA
1.4.6.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.712,74	0,50	BDI 1	0,62	2.301,90	RA
1.5.			Drenagem Superficial						86.165,80	
1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_09/2016	M	1.704,00	38,62	BDI 1	47,73	81.331,92	RA
1.5.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_09/2016	M	92,87	42,11	BDI 1	52,05	4.833,88	RA
1.6.			Calçadas						72.234,78	
1.6.1.	Composição	004	CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	256,26	0,43	BDI 1	0,53	135,82	RA
1.6.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	688,70	1,59	BDI 1	1,97	1.356,74	RA
1.6.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	1.708,43	0,50	BDI 1	0,62	1.059,23	RA
1.6.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	85,42	634,16	BDI 1	783,82	66.953,90	RA
1.6.5.	Composição	005	PISO TÁTIL EM CONCRETO 20X20X2,0CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE COM RE-LINTO CIMENTICIO.	M2	28,80	76,67	BDI 1	94,76	2.729,09	RA
1.7.			Sinalização Urbana e Viária						27.907,20	
1.7.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	283,96	16,37	BDI 1	20,23	5.744,51	RA
1.7.2.	Composição	006	SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTENCIA	UN	43,00	333,07	BDI 1	411,67	17.701,81	RA
1.7.3.	Composição	007	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, ADAPADO DA COMPOSIÇÃO 73919/02	UN	8,00	451,14	BDI 1	557,61	4.460,88	RA
2.			PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO						7.500,00	
2.1.			Elaboração de Projetos de Engenharia						7.500,00	
2.1.1.	SINAPI		PROJETO E ORÇAMENTO	UN	1,00	7.500,00	0,00%	7.500,00	7.500,00	CP



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Utdação - OGU

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	886425/2019	PRCPONENTE / TOMADOR	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA -			
LOCALIDADE SINAPI	PALMAS	DATA BASE	03-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICIPIO DE	MUNICIPIO / UF	OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
								23,60%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO.									
									486.764,43

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

SICRO JANEIRO DE 2021

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO

Local

quarta-feira, 16 de junho de 2021

Data

Assinado eletronicamente por
 FELIPE DE HAVILA
 GOMES
 PEREIRA 96145269391
 03767

Assinado eletronicamente por
 FELIPE DE HAVILA
 GOMES
 PEREIRA 96145269391
 03767

Responsável Técnico

Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA

CREA/CAU: 321967/AP-TO

ART/RRT: 0