



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS				
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF Oliveira de Fátima/TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS</b>									<b>274.992,78</b>	
1.			<b>REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS OLIVEIRA DE FÁTIMA</b>					-	<b>274.992,78</b>	
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>900,00</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	312,50	900,00	RA
1.2.			<b>COBERTURA E PROTEÇÕES</b>					-	<b>90.851,72</b>	
1.2.1.	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	172,31	16,48	BDI 1	20,60	3.549,59	RA
1.2.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	210,48	209,61	BDI 1	262,01	55.147,86	RA
1.2.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,66	83,13	BDI 1	103,91	5.471,90	RA
1.2.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M	63,45	58,77	BDI 1	73,46	4.661,04	RA
1.2.5.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	237,35	74,22	BDI 1	92,78	22.021,33	RA
1.3.			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>91.255,85</b>	
1.3.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.416,24	19,19	BDI 1	23,99	33.975,60	RA
1.3.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	495,99	32,71	BDI 1	40,89	20.281,03	RA
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.416,24	12,52	BDI 1	15,65	22.164,16	RA
1.3.4.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	495,99	23,93	BDI 1	29,91	14.835,06	RA
1.4.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>91.781,19</b>	
1.4.1.	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	339,74	57,09	BDI 1	71,36	24.243,85	RA
1.4.2.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	339,74	101,68	BDI 1	127,10	43.180,95	RA
1.4.3.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (RODAPÉ)	M2	73,25	101,68	BDI 1	127,10	9.310,08	RA

RECURSO

↓



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS				
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF Oliveira de Fátima/TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS</b>									<b>274.992,78</b>	
1.4.4.	SINAPI	99198	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	191,04	63,01	BDI 1	78,76	15.046,31	RA
1.5.			<b>LIMPEZA DA OBRA</b>					-	<b>204,02</b>	
1.5.1.	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M2	364,32	0,45	BDI 1	0,56	204,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Oliveira de Fátima/TO

Local

sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA

CREA/CAU: 321967/D-TO

ART/RRT: 0

RECURSO

↓