



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima
Um governo para todos
GESTÃO: 2021-2024

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação
PROponente / Tomador

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	09-23 (N.DES.)	01 REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS		
PALMAS	DESCRIÇÃO DO LOTE	REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
	MUNICÍPIO / UF	Oliveira de Fátima/TO			
	BDI 1	25,00%	BDI 2	0,00%	BDI 3
					0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS									
1. REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS OLIVEIRA DE FÁTIMA									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	312,50	900,00
1.2. COBERTURA E PROTEÇÕES									
1.2.1.	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	172,31	16,48	BDI 1	20,60	3.549,59
1.2.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	210,48	209,61	BDI 1	262,01	55.147,86
1.2.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,66	83,13	BDI 1	103,91	5.471,90
1.2.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M	63,45	58,77	BDI 1	73,46	4.661,04
1.2.5.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	237,35	74,22	BDI 1	92,78	22.021,33
1.3. REVESTIMENTOS									
1.3.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.416,24	19,19	BDI 1	23,99	33.975,60
1.3.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	495,99	32,71	BDI 1	40,89	20.281,03
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.416,24	12,52	BDI 1	15,65	22.164,16
1.3.4.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	495,99	23,93	BDI 1	29,91	14.835,06
1.4. PAVIMENTAÇÃO									
1.4.1.	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	M2	339,74	57,09	BDI 1	71,36	24.243,85
1.4.2.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO. 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	339,74	101,68	BDI 1	127,10	43.180,95
1.4.3.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO. 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (RODAPÉ)	M2	73,25	101,68	BDI 1	127,10	9.310,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima
Um governo para todos
GESTÃO: 2021-2024

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

PROponente / Tomador

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0) REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS		
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF Oliveira de Fátima/TO	BDI 1 25,00%
				BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS									
1.4.4.	SINAPI	99198	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	191,04	63,01	BDI 1	78,76	15.046,31
1.5.			LIMPEZA DA OBRA						204,02
1.5.1.	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	364,32	0,45	BDI 1	0,56	204,02

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP - 100% Repasse. CP - 100% Contrapartida. OU - 100% Outros.

Oliveira de Fátima/TO

FELIPE DE HAVILA GOMES
PEREIRA:96145269391

Assinado de forma digital por FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA:96145269391

Local

Responsável Técnico

Data
sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA
CREA/CAU: 321967/D-TO
ART/RTT: 0