



APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--	----------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							1	2
<b>REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS</b>							<b>REFORMA</b>	
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>							<b>274.992,78</b>	
1.	REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS OLIVEIRA DE FÁTIMA		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	2,88	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88	
1.2.	COBERTURA E PROTEÇÕES		-					
1.2.1.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	172,31	172,31 - VIDE PROJETO	3.CO	COBERTURA E PROTEÇÕES	172,31	
1.2.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	210,48	10,83+7,81+148,78+43,06=210,48 m²	3.CO	COBERTURA E PROTEÇÕES	210,48	
1.2.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,66	52,66 METROS	3.CO	COBERTURA E PROTEÇÕES	52,66	
1.2.4.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	63,45	63,45 EM CHAPAS	3.CO	COBERTURA E PROTEÇÕES	63,45	
1.2.5.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	237,35	237,35 - VIDE PROJETO	3.CO	COBERTURA E PROTEÇÕES	237,35	
1.3.	REVESTIMENTOS		-					
1.3.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.416,24	1416,24 VIDE PROJETO	4.RE	REVESTIMENTOS	1.416,24	
1.3.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	495,99	19+5,99 VIDE PROJETO	4.RE	REVESTIMENTOS	495,99	
1.3.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.416,24	1416,24 VIDE PROJETO	4.RE	REVESTIMENTOS	1.416,24	
1.3.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	495,99	495,99 VIDE PROJETO	4.RE	REVESTIMENTOS	495,99	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.4.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	339,74	364,32 - VIDE PROJETO	5.PA	PAVIMENTAÇÃO	339,74	
1.4.2.	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	339,74	PISO 364,32	5.PA	PAVIMENTAÇÃO	339,74	
1.4.3.	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (RODAPÉ)	M2	73,25	RODAPÉ 488,36x0,15	5.PA	PAVIMENTAÇÃO	73,25	
1.4.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	191,04	PISO=24,58 PAREDES=166,46	5.PA	PAVIMENTAÇÃO	191,04	
1.5.	LIMPEZA DA OBRA		-					



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--	----------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							1	2
<b>REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS</b>								
1.5.1.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M2	364,32	364,32	6.LIM	LIMPEZA DA OBRA	364,32	
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>							<b>274.992,78</b>	

Oliveira de Fátima/TO

Local

sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA

CREA/CAU: 321967/D-TO

ART/RRT: