

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA

Contrato nº:

Objeto: **CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO**

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 – Construção do Muro do Cemitério Municipal de Oliveira de Fátima - TO

Trata-se da construção de um muro em alvenaria com altura de 2,20m, as fundações serão do tipo estaca broca escavada manualmente com diâmetro de 25cm e com 1,50m de profundidade. As vigas baldrame serão em concreto armado moldado in loco com dimensões de 12x20cm e os pilares são em concreto armado com dimensões de 12x20cm com altura final de 2,20 metros.

As armaduras dos pilares e vigas serão com vergalhão de 8.00mm e o concreto deverá ter resistência de 25MPa conforme projeto estrutural.

O fechamento será feito em alvenaria de blocos cerâmicos, o arremate das alvenarias será feito através da execução de uma cinta de amarração moldada in loco em concreto armado e deverá ser instalado chapim de concreto com largura de 14cm na parte superior de todo o muro.

As alvenarias serão revestidas com chapisco com argamassa com traço 1:3 (cimento:areia) nas faces internas e externas.

Deverá ser instalado um portão de correr em gradil com dimensões de 3,00x2,00 metros e deverá receber duas demãos de tinta esmalte incluso uma demão de fundo anticorrosivo.